

СОГЛАСОВАНО:

Директор ГУО «УПК Щитковичский сад-средняя школа Стародорожского района»

Л.Н. Ильюшня

2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского районного исполнительного комитета

В.Г. Жуковец

« » 2021г.

Ведомость работ для проектирования по объекту:
«Капитальный ремонт ГУО УПК Щитковичский сад-средняя школа Стародорожского района»

№ п/п	Наименование и перечень ремонтных работ	Единица измерения	Объем работ
Ремонт вентиляции пищеблока, спортзала, кабинета химии			
1	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,40
2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм	м2	12,00
3	Демонтаж центробежных вентиляторов массой до 0,12 т	шт	3,00
4	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ), ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ ИЛИ КРЫШНЫЙ, № ДО 20	УСТРОЙСТВО	3,00
5	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	м2	4,20
6	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	6,40
7	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	16,00
8	Прокладка воздуховодов из листовой стали класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	18,00
9	Установка зонтов над оборудованием	м2 поверхности зонта	9,20
10	Монтаж шибера	1 шибер	6,00
11	Демонтаж кабеля	м	26,00
12	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	6,00
13	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	6,00
14	Смена провода сечением до 16 мм2	м	32,00
15	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный без блоков резисторов, шкафного исполнения, глубина до 800мм	м ширины по фронту	0,60
16	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 630А	шт	1,00
17	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм2	шт	32,00
18	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6мм2	шт	16,00
Устройство покрытия беговой дорожки стадиона			
19	Срезка растительного слоя грунта толщ. 15см	м2	660,00
20	Погрузка грунта погрузчиками	м3	99,00
21	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы	м3	100,00
22	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы	м3	100,00
23	Погрузка щебня, гравия, глинистых и песчаных грунтов естественной влажности погрузчиком одноковшовым пневмоколесным 3 т	м3	100,00
24	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 3 км	Т	305,00
25	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщиной 12 см	м2	660,00
26	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 27 км	Т	141,100
27	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	600,00
28	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2400,00
Ремонт кровли			
29	Разборка водосточных труб с земли и подмостей	м	96,00
30	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	335,00
31	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	1310,00
32	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	1310,00
33	Смена стропильных ног из брусьев	м	56,00

34	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1310,00
35	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2 обработанной	1310,00
36	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1м3 древесины в кон	16,00
37	Устройство желобов подвесных	м желоба	203,00
38	Установка водосточных труб	м	96,00
39	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендова)	м2 покрытия	65,40
40	Устройство каркаса карнизных свесов	м2	102,00
41	Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м	196,00
42	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	м2	102,00
Ремонт пищеблока			
43	Разборка цементных плитусов и из керамической плитки	м	30,00
44	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	м2	89,00
45	Разборка оснований из бетона на гравии под полы	м3	2,10
46	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	34,00
47	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	1,30
48	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	м2	34,00
49	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-11-11, Е11-11-12	м2	204,00
50	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке	м2	34,00
51	Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса (зашивка радиаторов, проемов)	м2	4,60
52	Установка радиаторных решеток	шт	3,00
53	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	6,00
54	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00
55	Смена вентиляционных решеток	шт	2,00
56	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	м2	88,00
57	Светильник в подвесных потолках	шт	6,00
58	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками)	м	22,00
59	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	5,56
60	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	м2 проемов	5,56
61	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	м	15,00
62	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из ПВХ панелей с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	м2 развернутой поверхности	34,00
63	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	6,80
64	Облицовка керамической плиткой кирпичных стен на клею	м2	93,00
65	Установка моек на два отделения	1прибор	5,00
66	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	22,00
67	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	М	22,00
68	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: вытяжной части в зданиях кирпичных	м	12,20
69	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводов в зданиях монолитных	м	8,00
70	демонтаж электроплиты на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,25т	шт	1,00
71	Установка электроплиты на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,25т	шт	1,00
72	Установка смесителей для моек	шт	5,00
73	Демонтаж трапов	1 прибор	2,00
74	Установка трапов диаметром 100 мм	комплект	2,00

Замена окон			
75	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	33,00
76	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	м2	65,00
77	Установка отливов из оцинкованной стали	м	45,00
78	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	м	180,00
79	Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент	м	180,00
80	Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля "MONTBLANC" с устройством теплоизоляционного слоя	м	135,00
81	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной	м	51,00
82	Высококачественная штукатурка откосов плоских, при ширине до 200 мм, цементно-известковым раствором по камню	м	135,00
Замена дверей			
83	Снятие дверных полотен	м2	48,00
84	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	27,00
85	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	м2 проемов	48,00
86	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	27,00
Ремонт покрытий			
87	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,00
88	Разборка покрытий и оснований цементобетонных	м3	5,20
89	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	м2 покрытия	126,00
90	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	м3	18,00
91	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 28 км	Т	51,00
92	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	33,00
93	Устройство отмостки асфальтобетонной на гравийно-песчаном основании	м2	340,00
94	Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы	м3	29,00
95	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 3 км	Т	45,00
96	Погрузка щебня, гравия, глинистых и песчаных грунтов естественной влажности погрузчиком одноковшовым пневмоколесным 3 т	м3	62,00
97	Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	128,00
98	Устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	128,00
99	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	120,00
Ремонт гардероба			
100	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	6,00
101	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	м2	55,00
102	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	м2	55,00
103	Высококачественная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по штукатурке	м2	55,00
104	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	24,00
105	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	м	19,00
106	ОСТРОЖКА ПРОВЕСОВ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 5 М2	м2	4,00
107	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2	м2	24,00
108	Устройство покрытий из линолеума на клее БУСТИЛАТ	м2	24,00
109	Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления	м	6,00
110	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ	м	19,00
111	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРОВ И СТОЯКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	м2	4,20
112	УСТАНОВКА РАДИАТОРНЫХ РЕШЕТОК	шт	2,00
113	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4,00
114	СМЕНА РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	шт	1,00
115	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	м2 развернутой по	24,00
116	Высококачественная акриловая окраска потолков по гипсокартонным листам	м2	24,00
117	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	шт	4,00

118	Смена одно- и двухклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00
119	Демонтаж проводов суммарным сечением до 6 мм ² из труб	м	12,00
120	Провод сечением до 6 мм ² в пустотах перекрытий	м провода	12,00
121	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5мм ²	шт	16,00
Ремонт системы отопления			
122	Протравка и промывка труб различными реактивами	м	690,00
123	Установка воздушных кранов	шт	112,00
Ремонт спортзала			
124	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых	м ²	328,00
125	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	14,00
126	Грунтование внутренних поверхностей стен	м ²	177,00
127	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	м ²	14,00
128	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10%	м ²	163,00
129	Смена одно- и двухклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00
130	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	м ²	144,00
131	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м ²	236,00
132	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м ²	36,00
133	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	м	47,00
134	Разборка покрытий полов дощатых	м ² покрытия	173,00
135	Разборка лаг из досок и брусков	м ²	173,00
136	Укладка лаг по кирпичным столбикам высотой 150 мм	м ²	173,00
137	Устройство покрытий толщиной 60 мм из брусков	м ²	136,00
138	Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам с шагом лаг 700 мм	м ²	37,00
139	Устройство плинтусов деревянных	м	88,00
140	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза	м ²	136,00
141	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	м ²	37,00
142	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (под продухи)	шт	8,00
143	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм	шт	24,00

Составил Инженер-сметчик ГУ "Стародорожский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций" (должность)

Е. А. Богданович

(подпись)